

LABIEKĀRTOŠANAS DARBU PLĀNS - KOKU APKOPE UN NOCIRŠANA

M 1:250



PIEZĪMES:

- Izmēri doti metros, augstuma atzīmes metros, visus izmērus precizēt dabā uz vietas;
- Par relatīvo augstuma atzīmi ± 0.000 pieņemta pār būves grīdas virsmas atzīme, kas atbilst atzīmei = ± 24.60 virs jūras līmeņa Latvijas normālo augstumus sistēmā (LAS-2000.5);
- Būvprojekta GP daļas rasējumus skatīt kopā ar pārējām būvprojekta sadaļām un būvprojekta skaidrojošo aprakstu;
- Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas, kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko pašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājus. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju;
- Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē būvuzraugs, autoruzraugs un Pasūtītājs, un jāpārtrauc darbi;
- Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoru un Pasūtītāju, pirms attiecīgo darbu veikšanas;
- Visi zemē esošie un projektējamie inženierkomunikāciju kabeli, zem būvprojekta paredzētajām iekārtām, caļiem un laukumiem, izvietojami aizsargcaulīs;
- Būvdarbu gaitā atļauts izmantot betonu ar augstāku stiprības klasi, par norādīto attiecīgajos būvprojekta risinājumos.

NR.	APZĪMĒJUMS	POZĪCIJA	MĒRV.	APJOMS
		NOCĒRTAMS LAPU KOKS	GAB	39
		NOCĒRTAMS LAPU KOKS	GAB	10
		LAPU KOKS veikt arborista vainaga apkopi	GAB	30
		SKUJU KOKS veikt arborista vainaga apkopi	GAB	9
		PĀRAUGUŠAS TJUJAS veikt arborista vainaga apkopi, galotnes griešana	GAB	2

CITIDARBI			
	TERITORIJAS ATKRŪMŌŠANA UN MAZO KOKU ZEM DIAM 10 IZZĀGĒŠANA	komplekts	1

APZĪM.	NOSAUKUMS	APJOMS, m
	Esoši SIA "TET" inženierkomunikācijas	
	Esoši SIA "TET" inženierkomunikāciju izvietošana aizsargcaulā	9.66
	Esoši zemsprieguma kabeli	
	Esoši zemsprieguma kabelu izvietošana aizsargcaulā	32.34
	Esoši drenāžas tīkli	
	Esoši sadzīves kanalizācijas tīkli	
	Esoši ūdens apgādes tīkli	
	Esoši elektronisko sakaru gaisvadu piekarkabeļi	
	Demontējama zemsprieguma līnija	32.72

APZĪM.	NOSAUKUMS	APJOMS, m
	Projektējams apgaismojums, kabelis	
	ST kabeļa aizsargcaulā	
	Proj. Lietus kanalizācijas tīkls	

Piemētie apzīmējumi

APZĪM.	NOSAUKUMS
	Zemes gabala robeža
	Būvju numerācija
	Jauna būvniecība
	Mazās būves
	Demontējams ēkas apjoms (skat. plānu)
	Demontējams cietais segums
	Demontējama konstrukcija
	Demontējams esošais žogs ar vārtiņiem
	Projektējams cietais segums
	Projektējams cietais segums
	Priežu mulčas segums
	Projektējama apmale (0.08 m plata)
	Atjaunojams zāliens
	Projektējams žogs
	Projektējami ieejas vārti (1.10 m plati)
	Projektējami divviru vārti (3.50 m plati)
	Ieeja ēkā
	Projektējams apgaismojuma teritorijā
	Izcērtami lapu koki
	Esošie lapu koki
	Esošie skuju koki
	Izcērtami skuju koki
	Izcērtamie krūmi un krūmu rindas
	Demontējami apgaismojuma elementi
	Projektējamā augstuma atzīme
	Relatīvā augstuma atzīme
	Proj. jauns dīkstāds
	Projekta teritorija
	Proj. dekoratīvie stādi
	Ceļa trase

MDC TP 242945
Pārbaudīts un reģistrēts patērētājam
2023. gada 2. janvāris
Mērcniecības Datu Centrs
Tālrunis: +371 67468833, e-pasts: info@mdc.lv, www.mdc.lv, www.topografija.lv

pašnodarbināta persona JĀNIS BALODIS
Reģ. Nr. 19048012079
Pātera iela 3-2, Kuldīga
Tālrunis: 25611557, e-pasts: j.balodis@gmail.com

MDC Mērcniecības Datu Centrs
Būvju situācijas plāns M 1:500
85 256656

Pašnodarbinātā persona	Jānis Balodis	21.11.2022.
Sertificētais ģeodēzists	Jānis Balodis	21.11.2022.

Pašnodarbinātā persona	Jānis Balodis	21.11.2022.
Sertificētais ģeodēzists	Jānis Balodis	21.11.2022.

Pirmskolas izglītības iestādes jauna būvniecība.	
Objekta adrese:	Mākalnes prospekts 10, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Rasējis, nos.:	LABIEKĀRTOŠANAS DARBU PLĀNS - KOKU APKOPE UN NOCIRŠANA
Pasūtītājs:	Ogres novada pašvaldība
Izstrādāja:	BPV J. Trumpiks
Sert. Nr.:	1-00543
Paraksts:	BPV J. Trumpiks
Sert. Nr.:	1-00543
ARH. M. Stašs	
Pilsabiedrība RCFS	Pas. Nr.: 5-21_2022-1094
Būvkom. reģ. nr. 17559	Darba stadija: BP
Tālrunis: +371 26412611	Mērogs: 1:250
E-pasts: info@radarch.lv	Lapas Nr.: TS-L 3
Datums: 18.09.2023	Lapas Nr. sējuma: